

Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer Luisenburg Pflaster

Betonpflasterstein im Sortiment,
mit gebrochenem Kantenverlauf nach DIN EN 1338 Typ DI*

jedoch abweichend gilt für den Masseverlust nach Frosttausalzprüfung
Prüfung <0,25 kg/m² im Mittelwert und <0,30 kg/m² im Einzelwert

Optionen: - Grane Qualität: mit Natursteinvorsatz, kugelgestrahlt
- scharfkantig

Farbe: muschelkalk, hellgrau meliert
Weitere Farben auf Anfrage!

Formate: **Sortiment** aus 15 Steingrößen
Steinstärke: 8 cm

Sortiment aus 15 Steingrößen
Steinstärke: 10 cm

Sortiment aus 14 Steingrößen
Steinstärke: 12 cm

***Pflastersteine größer 21 x 21 cm sind TYP DIK**

Sonstiges: Die verarbeiteten Sande und Gesteinskörnungen müssen nach der
"Richtlinie Alkalireaktion in Beton des DAfStb" als unbedenklich, E I-O bzw. E
I-OF, beurteilt sein. Zeugnisse aus der Eigenüberwachung der Vorlieferanten
sind vorzulegen.

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN 18318. Die
Steine sind beispielsweise im gemischten Verband oder Reihe zu verlegen. Die Fugen sind im
Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw.
einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln der verlegten Steine muss mit einem Gummirollenrüttler oder einer
Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

Mustersteine sind dem AG vorzulegen.

Hersteller:

Harzer Betonwarenwerke

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Okerstraße 28

38690 Goslar

Telefon 05324-8920

Fax 05324-8969

info@harzer-beton.de

www.harzer-beton.de



oder gleichwertig.

_____ qm

_____ €/qm

_____ €